

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 38/2020**

**Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно - туристичког и едукативног центра „Врело” у Белој Паланци**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 38/2020 – Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно - туристичког и едукативног центра „Врело” у Белој Паланци, постојећа страна предмера и предрачуна радова број 114/246 замењује се новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

10	Набавка, испорука и уградња изолације цевних водова фенкојлера изолацијом "Армафлекс" или слично, дебљине 9мм, димензија:				
	Ø42.4	m	16,0		
	Ø60.3	m	12,0		
	Ø76.1	m	36,0		
11	Спратна станица-С 0-1, приземље, Спратна станица састоји се из следећих елемената: -месингани колектор ДН65-9 прикључка ДН20 (ком.2) дужине 600 мм -коси регулациони вентил "ХЕРЗ" модел 4117М-2" ком.1 или слично . -лоптаста славина Р 2" -ком.1 -лоптаста славина Р 3/4"-ком.18 -славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем ДН15-ком.2 -аутоматска одрачна славина ДН15-ком.2 -ормарић за смештај опреме димензија 1000x665x120мм	компл	1		
12	Спратна станица-С 1-1, спрат Спратна станица састоји се из следећих елемената: -месингани колектор ДН40-4 прикључка ДН20 ком.2(дужина колектора 300мм) -коси регулациони вентил "ХЕРЗ" модел 4117М-5/4" ком.1 или слично. -лоптаста славина Р 5/4" -ком.1 -лоптаста славина Р 3/4"-ком.8 -славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем ДН15-ком.2 -аутоматска одрачна славина ДН15-ком.2 -ормарић за смештај опреме димензија 765x665x120мм	компл	1		
13	Електрични радијатор, снаге Н=1 KW, за уградњу у ВЦ, пр. "Ровента" или слично.	ком	3,0		
14	Бушење отвора у зидовима и међуспратној конструкцији за пролаз хоризонталне разводне мреже као и за пролаз вертикала.	пауш	1,0		
15	За испитивање инсталације на хладни водени притисак од 4 бара. Пре и после фарбања инсталације уз присуство надзорног органа предвиђа се износ паушал.	пауш	1,0		
16	За пуштање у рад и урегулсавање мреже, топлу пробу.	пауш	1,0		
<b>УКУПНО А</b>					

**Б ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ (подразумева са набавка, испорука и уградња)**

ред број	В р с т а р а д о в а	јед. мере	Количин а	јед. цене	укупна вредност
1	Рекуператор топлоте комплет са уграђеним вентилаторима и воденим измењивачем топлоте тип: JRX 55/3600-X, пр. "Јакка" или сличан. Проток ваздуха L=3500 м3/ч, измењивач зимски период 25,7кW, τ1/τ2=45/40°Ц, летњи режим 7кW, τ1/τ2=7/12°	ком	1,0		